Id: 9191
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-QB0043-2024-125

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte la empresa **"Proyecto y Construcciones Casabe S.A. de C.V."** representada en este acto por el **Ing. Ángel Eduardo Cázares Caballero** en su carácter de **Apoderado General** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se le denominará **"Las Partes"** de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

DECLARACIONES

I.- Declara el representante de "La Comisión" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Director General de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 20 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículos 23 y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 fracción IV, 4, 10, 14, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 fracción II y 89 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública número **GEG-CEAG-LP-2024-15,** llevándose a cabo las etapas del procedimiento y, en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha signado el convenio de transferencia de recursos número CEAG-APASEO EL ALTO- RURAL-2024-088 entre el municipio de Apaseo el Alto, Gto. y esta Entidad, mediante el cual se comprometen a aportar recursos para la realización de la obra objeto del presente contrato y los cuales forma parte de la inversión autorizada en el **Programa QB0043. Conducción y Saneamiento de Aguas Residuales en el Medio Rural,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización,** de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2024 y que además la obra cuenta con código de acción número **OB-000-0190-24.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1, colonia Los Alcaldes en la ciudad de Guanajuato, Gto., Código Postal 36255, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA911004212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de "La Contratista" que:

PRIMERA.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No. 13,023 de fecha 02 e marzo de 2018, otorgada ante la fe del notario público número 3 del partido judicial de León, gto., e inscrita en el Registro público de Comercvio el día 20 de marzo de 2018 bajo el folio mercantil electronico número FME 2018023050

Dentro de su objeto social se encuentra la construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, estructura, ejecución, instalación, reparación y administración de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredito el carácter de Apoderado General con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, términos de referencia, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-4217-2018** y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **PCC180302L70** expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SÉPTIMA.- Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Blvd. Adolfo López Mateos número 1702 Piso 4 interior E, colonia La Martinica, código postal 37500, León, Gto., teléfono 477 394 9086 y 477 724 7920, correo electrónico admin@casabe.com.mx,** acreditándolo con su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** acordando **"Las Partes"** que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio aquí mencionado.

OCTAVA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no le ha

sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Así mismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisión" encomienda a **"La Contratista"** y éste se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: **"Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto.,"** de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, términos de referencia, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisión" se obliga a pagar a **"La Contratista"** por la realización de la obra la cantidad de **$5,487,561.99 (Cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y un pesos 99/100 M.N.).** Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dicho importe comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de la obra o acciones que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y en los programas que debidamente firmados por **"Las Partes"** forman parte integrante de este contrato.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **126 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **25 de julio de 2024** y obligándose a concluirlas a más tardar el **27 de noviembre de 2024.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes", manifiestan que la obra materia del presente contrato consiste en el suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (3,871.21 metros) y de 150 mm de diámetro (524.00 metros), pozos de visita tipo común con diferentes profundidades (82 piezas) y registros de sanitarios (131 piezas).

Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- **"La Comisión"** se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

SEXTA: UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- **"La Contratista"** será responsable por:

a) La ubicación exacta de la obra en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por **"La Comisión"**;
b) La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de la obra;
c) El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de la obra o en cualquier parte de ésta, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a **"La Comisión"**.

La verificación de todos los trazos, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de la obra.

SÉPTIMA: INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- **"La Contratista"** obtendrá por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la obra cuando no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la obra, incluidos los caminos de servicio de la obra y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligada a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA: ANTICIPO.- "La Comisión" otorgará a **"La Contratista"** para su estricta aplicación en la obra, un anticipo de un **30% (treinta por ciento)** del importe total de su propuesta antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** presenta como garantía una fianza a la firma del presente contrato, por el total del importe del anticipo otorgado.

"La Contratista" deberá informar por escrito a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipo, con la presentación de la primera estimación de trabajos ejecutados, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan, acompañado de la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que **"La Comisión"** continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogará en igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de la obra. Sin embargo, cuando **"La Contratista"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

NOVENA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:

I. Se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley; y

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:
   A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

   B) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de la siguiente manera:

      1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a de esta fracción; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación que corresponda al noventa por ciento de avance físico de los trabajos ejecutados.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de notificación a **"La Contratista"**.

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá cubrir, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

DÉCIMA: FORMA DE PAGO.- La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de **"La Contratista"**, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por **"La Comisión"**, con una periodicidad no mayor a 30 treinta días naturales y le serán entregadas a la supervisión de **"La Comisión"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimación es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concederá a **"La Contratista"** por una sola ocasión un plazo de tres días hábiles para solventar y corregir las mismas; por lo que, si no es entregada en el término antes señalado, se le tendrá al contratista por no presentada su estimación en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término señalado en la Ley.

El periodo de 3 tres días hábiles otorgado a **"La Contratista"** para solventar los errores o defectos de la estimación, no se computará para efectos del plazo de revisión.

Para el caso en el que **"La Contratista"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el presente contrato, no serán sujetas a financiamiento alguno; así mismo se hará acreedora a la sanción equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infracción elevada al mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sanción que será aplicada en la estimación siguiente o en el finiquito.

La forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta indicada por **"La Contratista"**, de conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca el ente público contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y solo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

DÉCIMA PRIMERA: **DE LA SUBCONTRATACIÓN.-** Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al supervisor de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: **DE LAS GARANTÍA.-** **"La Contratista"** presenta a **"La Comisión"** a la firma de este contrato las siguientes garantías:

1. Fianza por un valor del **10% (diez por ciento)** del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
2. Fianza por un valor del **30% (treinta por ciento)** del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta amortización y devolución del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.

Las garantías consistentes en fianza, deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción de **"La Comisión"** y estará vigente hasta que la obra materia de este contrato hayan sido recibida en su totalidad por **"La Comisión".**

En el caso de que por causas imputables a **"La Contratista"**, ésta no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, **"La Contratista"** otorgará una Fianza por el **10% (diez por ciento)** del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de estos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La Comisión".** En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA TERCERA: **AJUSTE DE COSTOS.-** Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, **"La Comisión"** previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitirá por escrito

la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por **"La Comisión"** para tal efecto, mismo que se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el Supervisor de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA: MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Así mismo **"La Contratista"** se obliga a tener en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 (una) Excavadora 320C Caterpillar o similar.
1 (un) Martillo hidráulico H130ES Caterpillar o similar.
1 (una) Retroexcavadora 416E Caterpillar o similar.

DÉCIMA SEXTA: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de **"La Contratista"** las modalidades aprobadas. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos a él encomendados y a la terminación de la misma, entregará un juego reproducible y actualizado de los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e

instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SÉPTIMA: **CONTROL Y VIGILANCIA.-** **"Las Partes"** acuerdan que **"La Comisión"** o el representante por ella designado tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

DÉCIMA OCTAVA: **REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".-** **"La Contratista"** se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Ángel Eduardo Cázares Caballero, con número de cédula profesional 10993489 y fungirá en calidad de residente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal.

Dicho Residente es el profesional señalado en su propuesta y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además normas aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".**

Cuando **"La Contratista"** desee cambiar de residente deberá solicitarlo por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

DÉCIMA NOVENA: **COSTO DE FINANCIAMIENTO.-** **"La Contratista"** tomando en cuenta los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señala como tasa de interés que aplicará en caso de financiamiento el de 0.6784%.

VIGÉSIMA: **TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-** **"La Contratista"** solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre **"Las Partes"** y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

"La Comisión" durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

VIGÉSIMA PRIMERA: **DEL PAGO EN EXCESO.-** Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días

calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión"**.

Los pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"** y los intereses que generen se considerarán créditos fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantías correspondientes, se reintegrará a **"La Comisión"** en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"La Comisión"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"La Contratista"**, sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"La Comisión"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de **"La Contratista"** será única y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo **"La Contratista"** de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, de su contrato y de **"La Comisión"**, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

"La Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a **"La Comisión"** con motivo de su negligencia.

VIGÉSIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA AMBIENTAL. - "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental, Biólogo, Ing. Forestal o con especialidad a fin para llevar a cabo la

planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión",** mismo que estará reflejado en la bitácora de obra correspondiente.

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Previos al Inicio de Obra:

a) Características originales de la zona
Uso de suelo, existencia de cuerpos de agua, flora y fauna, servicios existentes y requeridos, caminos y accesos.
b) Autorizaciones complementarias

II. Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

Medidas de mitigación implementadas para mitigar impactos ambientales en:

a) Conservación de flora y fauna
b) Protección y conservación de suelo
c) Salvaguarda y conservación de cuerpos de agua
b) Manejo, reúso y disposición de material producto de excavación, excedente y escombros.
e) Manejo, control y disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, contaminante y susceptible a convertirse en residuos peligrosos.
f) Prevención de accidentes
g) Emisiones a la atmosfera

El especialista ambiental deberá realizar una visita por lo menos de manera quincenal al sitio de los trabajos. Los reportes se entregarán de manera mensual, debiendo entregar las evidencias de cada una de las medidas de mitigación aplicadas como fotografías, videos copias de contratos, oficios, evidencia de mantenimiento vehicular.

Asimismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

VIGÉSIMA QUINTA: DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80% del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra, de conformidad con el artículo 107 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA SEXTA: DEL FINIQUITO.- Recibidos físicamente los trabajos, **"Las Partes"** deberán elaborar dentro del término de 15 quince días hábiles el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo **"La Contratista"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre **"Las Partes"** en relación con el finiquito, o bien, si **"La Contratista"** no acude con **"La Comisión"** para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el finiquito, **"La Contratista"** tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.- **"La Contratista"** asentará en la bitácora y comunicará por escrito a **"La Comisión"** la terminación de la obra que le fue encomendada, dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes. Así mismo, **"Las Partes"** convienen y aceptan que correrán a cargo de **"La Contratista"**, los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como aceptación de la obra, por lo que **"La Comisión"** se reserva el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

VIGÉSIMA OCTAVA: DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la reposición total de la obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** lo siguiente:

a) Cuando **"La Comisión"** exija la recepción, los manuales de operación y mantenimiento de la obra, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
b) Dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la recepción, los planos finales de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

TRIGÉSIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si **"La Contratista"** no concluye la obra objeto del presente contrato, en la fecha señalada en este contrato, **"La Comisión"** podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación de la obra. En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a **1/1000** (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, **"La Comisión",** según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional antes señalada y una multa en los términos de los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a **"La Contratista",** sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, **"La Comisión"**, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación en la fecha pactada en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste será devuelto a **"La Contratista"**, si por el contrario aún quedare saldo en contra de ella, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- **"La Comisión"** podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se encuentren.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a **"La Comisión"**, ésta pagará a **"La Contratista"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, **"La Comisión"** o **"La Contratista"** podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato. **"La Comisión"** deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas:
I. Por cumplimiento del objeto;
II. Por terminación anticipada del contrato, y
III. Por rescisión del contrato.

Id: 9191
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-QB0043-2024-125

Al presentarse los supuestos anteriores, **"Las Partes"** se someterán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TRIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- **"Las Partes"** convienen y **"La Contratista"** acepta en forma expresa, que **"La Comisión"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las siguientes causas, entre otras:

1. Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
2. Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas.
3. Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
4. Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de **"La Contratista"** a lo pactado en el contrato, este incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% (quince por ciento) y sea imputable a **"La Contratista"**.
6. Si **"La Contratista"** subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorización escrito de **"La Comisión"**.
7. Si **"La Contratista"** cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"La Comisión"**.
8. Si **"La Contratista"**no da a **"La Comisión"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
9. En general, por contravención a los términos de este contrato, la documentación integrante del mismo y violación a la legislación aplicable al contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.- **"La Contratista"** solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento.

TRIGÉSIMA QUINTA: MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

TRIGÉSIMA SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.

Id: 9191
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-QB0043-2024-125

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- La legislación supletoria del presente contrato, será la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 19 de julio de 2024.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General

Ing. Javier René Pérez Zárate
Subdirector General de Infraestructura Hidráulica

Por **"La Contratista"**

Ing. Angel Eduardo Cázares Caballero
Apoderado General

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Propuesta de Licitación:

GEG-CEAG-LP-2024-15

CASABE CONSTRUCTORA

Empresa	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Subtotal	$4,730,656.89
IVA	$756,905.10
Total	$5,487,561.99

Obra	OB-000-0190-24
Localidad, Municipio	Belén, Apaseo el Alto
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELÉN (PRIMERA ETAPA DE DOS) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

Partida	Codigo	Elemento	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.0000: »REHABILITACION AGUA POTABLE	35.0000.1000.0100	02	Reparación de tubería de PVC de 2" de diámetro en red de agua potable existente. Incluye: 3.0 mts. de tubería de PVC de 2" de diámetro, 1 cople de reparación de PVC de 2", corte y desmontaje de tubería existente, mano de obra y herramienta, P.U.O.T.	PZA	15	$266.12	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100M.N.	$3,991.80
35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	35.1050.4010.0200	01	Trazo y nivelación topográfica de terreno para líneas, estableciendo referencias, incluye limpia y deshierbe, materiales, mano de obra y equipo	ML	4485.4	$10.05	DIEZ PESOS 5/100M.N.	$45,078.27
35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	35.1050.4010.0200	02	Trazo y nivelación topográfica de terreno para líneas, estableciendo referencias, incluye limpia y deshierbe, materiales, mano de obra y equipo	ML	188	$10.05	DIEZ PESOS 5/100M.N.	$1,889.40
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.1010.0020	01	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	1842.3	$28.68	VEINTIOCHO PESOS 68/100M.N.	$52,837.16
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1100.0020	01	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	2996.52	$71.13	SETENTA Y UN PESOS 13/100M.N.	$213,142.47
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1120.0040	01	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 2.00 a 4.00 metros.	M3	18.67	$460.79	CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 79/100M.N.	$8,602.95
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1120.0020	01	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	1284.22	$260.69	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 69/100M.N.	$334,783.31
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1120.0020	02	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	118.05	$260.69	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 69/100M.N.	$30,774.45
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1100.0020	02	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	275.44	$71.13	SETENTA Y UN PESOS 13/100M.N.	$19,592.05
35.1250: » PLANTILLAS	35.1250.1020.0020	01	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	336.41	$260.13	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 13/100M.N.	$87,510.33
35.1250: » PLANTILLAS	35.1250.1020.0020	02	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	36.68	$260.13	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 13/100M.N.	$9,541.57
35.1300: » RELLENOS	35.1300.1010.0060	01	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	1819.01	$319.85	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 85/100M.N.	$581,810.35
35.1300: » RELLENOS	35.1300.1010.0220	01	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	1807.18	$100.65	CIEN PESOS 65/100M.N.	$181,892.67
35.1300: » RELLENOS	35.1300.1010.0220	02	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	112.33	$100.65	CIEN PESOS 65/100M.N.	$11,306.01
35.1300: » RELLENOS	35.1300.1010.0060	02	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	206.55	$319.85	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 85/100M.N.	$66,065.02

ING ANGEL EDUARDO CAZARES CABALLERO
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Propuesta de Licitación:

GEG-CEAG-LP-2024-15

CASABE CONSTRUCTORA

Empresa	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Subtotal	$4,730,656.89
IVA	$756,905.10
Total	$5,487,561.99

Obra	OB-000-0190-24
Localidad, Municipio	Belén, Apaseo el Alto
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELÉN (PRIMERA ETAPA DE DOS) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

Partida	Codigo	Elemento	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0080	01	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	1972.13	$37.49	TREINTA Y SIETE PESOS 49/100M.N.	$73,935.15
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0120	01	Acarreo en Kilometros Subsecuentes de materiales preoducto de la excavacíon de zanjas, en camion de volteo, en camino plano de terracería. (5.00 Km Subsecuentes).	MKM	5916.4	$12.59	DOCE PESOS 59/100M.N.	$74,487.48
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0120	02	Acarreo en Kilometros Subsecuentes de materiales preoducto de la excavacíon de zanjas, en camion de volteo, en camino plano de terracería. (5.00 Km Subsecuentes).	MKM	654.09	$12.59	DOCE PESOS 59/100M.N.	$8,234.99
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0080	02	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	218.03	$37.49	TREINTA Y SIETE PESOS 49/100M.N.	$8,173.94
35.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	35.1450.1030.0050	01	Muro de mampostería hecho a base de piedra braza, paño exterior a plomo asentada con mortero cemento arena proporción 1:3. Incluye: suministro, desperdicios y mano de obra.	M3	54.35	$1,739.98	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100M.N.	$94,567.91
35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS	35.2750.1300.1190	02	Reparación de toma domiciliaria. Incluye: suministro e instalación de polietileno de alta densidad RD-9 de 1/2 (1.00 m.) y 2 coples de reparación de bronce de 1/2" sistema compresión. No incluye excavaciones, rellenos, ni reposiciones de pavimentos.	PZA	25	$360.12	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 12/100M.N.	$9,003.00
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0400	01	Ruptura con medios mecánicos de empedrado junteado en seco a hueso. Incluye la remoción del material producto de la ruptura, para un espesor de 15 cms., selección y recuperación de piedra bola hasta por un 60% material de ruptura.	M2	39.27	$74.16	SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100M.N.	$2,912.26
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0420	01	Ruptura con con medios mecánicos de Empedrado, junteado, emboquillado y asentado con mortero cemento - arena. Incluye la remoción del material producto de la ruptura, para un espesor de 15 cms., selección y recuperación de piedra bola hasta por un 60% material de ruptura.	M2	5.83	$78.33	SETENTA Y OCHO PESOS 33/100M.N.	$456.66
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0500	01	Ruptura con medios mecánicos de Pavimento asfáltico de 7 a 10 cm de espesor. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M2	690.86	$78.33	SETENTA Y OCHO PESOS 33/100M.N.	$54,115.06
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0400	02	Ruptura con medios mecánicos de empedrado junteado en seco a hueso. Incluye la remoción del material producto de la ruptura, para un espesor de 15 cms., selección y recuperación de piedra bola hasta por un 60% material de ruptura.	M2	7.28	$74.16	SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100M.N.	$539.88
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0130	02	Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto asfáltico, de un espesor de 10 cm. Incluye: carga a camión del material y acarreo al primer km.	M3	7.17	$148.57	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 57/100M.N.	$1,065.25

ING. ANGEL EDUARDO CAZARES CABALLERO
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Propuesta de Licitación:

GEG-CEAG-LP-2024-15

CASABE CONSTRUCTORA

Empresa	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Subtotal	$4,730,656.89
IVA	$756,905.10
Total	$5,487,561.99

Obra	OB-000-0190-24
Localidad, Municipio	Belén, Apaseo el Alto
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELÉN (PRIMERA ETAPA DE DOS) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

Partida	Codigo	Elemento	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
40.1300: » RELLENOS	40.1300.1050.0160	01	Base Hidráulica para pavimento rigido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T.	M3	183.28	$708.65	SETECIENTOS OCHO PESOS 65/100M.N.	$129,881.37
40.1400: » ANCLAJES	40.1400.1030.0040	01	Encofrado a base de mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento arena en proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M3	23.74	$1,644.41	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100M.N.	$39,038.29
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1020.0080	01	Pavimento asfáltico con carpeta de 8 cm de espesor, elaborada en caliente, compactada al 95% de su peso volumétrico Marshall. Incluye: riego de impregnación c/emulsión de rompimiento lento, a razón de 1.5 lt/m2., poreo, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, a razón de 1.5 lts/m2, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	690.86	$433.90	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100M.N.	$299,764.15
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1030.0060	01	Empedrado junteado y emboquillado en seco utilizando material seleccionado de la ruptura. Incluye: mano de obra.	M2	39.27	$136.95	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 95/100M.N.	$5,378.03
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1030.0090	01	Reposición de empedrado con base de concreto hidráulico, utilizando material producto de la demolición. Incluye suministro adicional de piedra y todo el material y equipo necesario para su ejecución.	M2	5.83	$478.67	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100M.N.	$2,790.65
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1030.0060	02	Empedrado junteado y emboquillado en seco utilizando material seleccionado de la ruptura. Incluye: mano de obra.	M2	7.28	$136.95	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 95/100M.N.	$997.00
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1020.0015	02	Pavimento asfáltico con carpeta de 5 cm de espesor. Incluye: base hidráulica de grava cementada y compactada al 90 % Proctor de 20 cm de espesor.	M2	89.6	$520.42	QUINIENTOS VEINTIPESOS 42/100M.N.	$46,629.63
40.1850: » TUBERIA DE PAD	40.1850.1080.0200	01	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 200 mm. de diámetro.	ML	4485.4	$112.96	CIENTO DOCE PESOS 96/100M.N.	$506,670.78
40.1850: » TUBERIA DE PAD	40.1850.2010.0200	01	Instalación de tubería de polietileno para alcantarillado alta densidad N-12 incluye: junteo, bajada del material para el diámetro de: 200 mm.	ML	4485.4	$41.31	CUARENTA Y UN PESOS 31/100M.N.	$185,291.87
40.1850: » TUBERIA DE PAD	40.1850.6080.0201	01	Prueba neumática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario de acuerdo con las especificaciones de construcción. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML	4485.4	$14.83	CATORCE PESOS 83/100M.N.	$66,518.48
40.1850: » TUBERIA DE PAD	40.1850.6010.0150	02	Prueba neumática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 150 mm.	ML	188	$14.39	CATORCE PESOS 39/100M.N.	$2,705.32
40.1850: » TUBERIA DE PAD	40.1850.2010.0150	02	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado, incluye: fletes, acarreos y maniobras locales puesto lab en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 150 mm de diámetro.	ML	188	$38.00	TREINTA Y OCHO PESOS 0/100M.N.	$7,144.00

ING ANGEL EDUARDO CAZARES CABALLERO
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Propuesta de Licitación:

GEG-CEAG-LP-2024-15

CASABE CONSTRUCTORA

Empresa	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Subtotal	$4,730,656.89
IVA	$756,905.10
Total	$5,487,561.99

Obra	OB-000-0190-24
Localidad, Municipio	Belén, Apaseo el Alto
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELÉN (PRIMERA ETAPA DE DOS) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

Partida	Codigo	Elemento	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
40.1850: » TUBERIA DE PAD	40.1850.1080.0150	02	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 150 mm. de diámetro.	ML	188	$72.79	SETENTA Y DOS PESOS 79/100M.N.	$13,684.52
40.2150: » PIEZAS ESPECIALES DE PAD	40.2150.3030.0020	02	Suministro e instalación de codo de PAD alcantarillado de 45° por 160 mm de diámetro.	PZA	131	$467.38	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 38/100M.N.	$61,226.78
40.2150: » PIEZAS ESPECIALES DE PAD	40.2150.3030.0065	02	Suministro e instalación de "T" en "Y" de PAD de 200 x 150 mm. de diámetro. Incluye: accesorios complementarios.	PZA	131	$772.43	SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 43/100M.N.	$101,188.33
40.2450: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	40.2450.3010.0100	02	Cancelación definitiva de línea existente de 25 y 30 cms en pozo de visita existente.	PZA	5	$514.50	QUINIENTOS CATORCE PESOS 50/100M.N.	$2,572.50
40.2450: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	40.2450.3010.0120	02	Taponamiento provisional de descarga para evitar la salida de aguas negras mientras se realiza la instalación de tubería para la conexión de la descarga, incluye: material, mano de obra y herramienta, para la colocación y quitado del tapón.	PZA	10	$59.87	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100M.N.	$598.70
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0020	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.00 m.	PZA	81	$6,076.06	SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 6/100M.N.	$492,160.86
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0040	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m.	PZA	6	$8,163.37	OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 37/100M.N.	$48,980.22
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0060	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cms. de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cms. de ancho con una profundidad de 1.50 mts.	PZA	7	$10,129.86	DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 86/100M.N.	$70,909.02
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0080	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.75 m.	PZA	6	$12,082.29	DOCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 29/100M.N.	$72,493.74
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0100	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.00 m.	PZA	2	$12,581.15	DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100M.N.	$25,162.30
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0140	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.50 m.	PZA	1	$16,591.95	DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 95/100M.N.	$16,591.95
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.3030.0100	01	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita según plano (V.C. 1993); incluye: descarga, acarreos, material de consumo necesario para su colocación.	PZA	103	$1,821.26	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 26/100M.N.	$187,589.78

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Propuesta de Licitación:

GEG-CEAG-LP-2024-15

CASABE CONSTRUCTORA

Empresa	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Subtotal	$4,730,656.89
IVA	$756,905.10
Total	$5,487,561.99

Obra	OB-000-0190-24
Localidad, Municipio	Belén, Apaseo el Alto
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELÉN (PRIMERA ETAPA DE DOS) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

Partida	Codigo	Elemento	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.6000.0011	01	Prueba hidrostática para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba .	PZA	102	$408.91	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 91/100M.N.	$41,708.82
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.6000.0031	01	Prueba hidrostática para pozo de visita de 3.01 a 4.00 m de altura, de acuerdo con las especificaciones de construcción, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba.	PZA	1	$617.21	SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100M.N.	$617.21
40.2600: » REGISTROS	40.2600.1005.0070	02	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	PZA	26	$2,551.50	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100M.N.	$66,339.00
40.2600: » REGISTROS	40.2600.1005.0071	02	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 80 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	PZA	105	$2,433.38	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100M.N.	$255,504.90
40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS	40.2700.1060.0042	02	Reparación de red de agua potable en tubería de pvc de 3", considerando 1 metro de tubo de pvc de 3" RD-26, 2 coples de reparación. Incluye: Excavación, relleno, mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta.	PZA	10	$420.93	CUATROCIENTOS VEINTIPESOS 93/100M.N.	$4,209.30

ING ANGEL EDUARDO CAZARES CABALLERO
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
35.0000.1000.0100	Reparación de tubería de PVC de 2" de diámetro en red de agua potable existente. Incluye: 3.0 mts. de tubería de PVC de 2" de diámetro, 1 cople de reparación de PVC de 2", corte y desmontaje de tubería existente, mano de obra y herramienta, P.U.O.T.	PZA	15.00	3,991.80		3.00 $798.36 20.00 %	10.50 $2,794.26 70.00 %	1.50 $399.18 10.00 %		15.00 $3,991.80 100.00 %
35.1050.4010.0200	Trazo y nivelación topográfica de terreno para líneas, estableciendo referencias, incluye limpia y deshierbe, materiales, mano de obra y equipo	ML	4,485.40	45,078.27	287.52 $2,889.58 6.41 %	1,265.11 $12,714.36 28.21 %	1,207.60 $12,136.38 26.92 %	1,322.61 $13,292.23 29.49 %	402.56 $4,045.72 8.97 %	4,485.40 $45,078.27 100.00 %
35.1050.4010.0200	Trazo y nivelación topográfica de terreno para líneas, estableciendo referencias, incluye limpia y deshierbe, materiales, mano de obra y equipo	ML	188.00	1,889.40	7.42 $74.57 3.95 %	54.42 $546.92 28.95 %	51.94 $522.00 27.63 %	56.89 $571.74 30.26 %	17.33 $174.17 9.22 %	188.00 $1,889.40 100.00 %
35.1150.1010.0020	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	1,842.30	52,837.16	54.18 $1,553.88 2.94 %	1,192.07 $34,188.57 64.71 %	596.05 $17,094.71 32.35 %			1,842.30 $52,837.16 100.00 %
35.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	2,996.52	213,142.47	116.74 $8,303.72 3.90 %	856.14 $60,897.24 28.57 %	817.23 $58,129.57 27.27 %	895.06 $63,665.62 29.87 %	311.35 $22,146.32 10.39 %	2,996.52 $213,142.47 100.00 %
35.1200.1120.0040	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 2.00 a 4.00 metros.	M3	18.67	8,602.95		8.48 $3,907.50 45.42 %	10.19 $4,695.45 54.58 %			18.67 $8,602.95 100.00 %
				Suma en la hoja	$12,821.75	$113,052.95	$95,372.37	$77,928.77	$26,366.21	
				Suma acumulada	$12,821.75	$113,052.95	$95,372.37	$77,928.77	$26,366.21	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
35.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	1,284.22	334,783.31		342.45 $89,273.29 26.67 %	359.58 $93,738.91 28.00 %	393.82 $102,664.94 30.67 %	188.37 $49,106.17 14.67 %	1,284.22 $334,783.31 100.00 %
35.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	118.05	30,774.45			37.94 $9,890.58 32.14 %	80.11 $20,883.87 67.86 %		118.05 $30,774.45 100.00 %
35.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	275.44	19,592.05		34.43 $2,449.01 12.50 %	144.60 $10,285.40 52.50 %	96.41 $6,857.64 35.00 %		275.44 $19,592.05 100.00 %
35.1250.1020.0020	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	336.41	87,510.33	8.51 $2,213.71 2.53 %	93.68 $24,368.98 27.85 %	89.42 $23,260.82 26.58 %	97.94 $25,477.13 29.11 %	46.86 $12,189.69 13.93 %	336.41 $87,510.33 100.00 %
35.1250.1020.0020	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	36.68	9,541.57			15.72 $4,089.24 42.86 %	20.08 $5,223.41 54.74 %	0.88 $228.92 2.40 %	36.68 $9,541.57 100.00 %
				Suma en la hoja	$2,213.71	$116,091.28	$141,264.95	$161,106.99	$61,524.78	
				Suma acumulada	$15,035.46	$229,144.23	$236,637.32	$239,035.76	$87,890.99	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
35.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	1,819.01	581,810.35		502.62 $160,763.01 27.63 %	502.62 $160,763.01 27.63 %	550.48 $176,071.03 30.26 %	263.29 $84,213.30 14.47 %	1,819.01 $581,810.35 100.00 %
35.1300.1010.0220	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	1,807.18	181,892.67		499.35 $50,259.58 27.63 %	499.35 $50,259.58 27.63 %	546.90 $55,045.48 30.26 %	261.58 $26,328.03 14.47 %	1,807.18 $181,892.67 100.00 %
35.1300.1010.0220	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	112.33	11,306.01			42.12 $4,239.38 37.50 %	53.82 $5,416.98 47.91 %	16.39 $1,649.65 14.59 %	112.33 $11,306.01 100.00 %
35.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	206.55	66,065.02			67.44 $21,570.68 32.65 %	96.95 $31,009.46 46.94 %	42.16 $13,484.88 20.41 %	206.55 $66,065.02 100.00 %
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	1,972.13	73,935.15		525.90 $19,715.99 26.67 %	552.19 $20,701.60 28.00 %	604.78 $22,673.20 30.67 %	289.26 $10,844.36 14.67 %	1,972.13 $73,935.15 100.00 %
35.1350.1010.0120	Acarreo en Kilometros Subsecuentes de materiales preoducto de la excavacíon de zanjas, en camion de volteo, en camino plano de terracería. (5.00 Km Subsecuentes).	MKM	5,916.40	74,487.48		1,333.27 $16,785.87 22.54 %	1,749.92 $22,031.49 29.58 %	1,916.58 $24,129.74 32.39 %	916.63 $11,540.38 15.49 %	5,916.40 $74,487.48 100.00 %
					Suma en la hoja	$0.00	$247,524.45	$279,565.74	$314,345.89	$148,060.60
					Suma acumulada	$15,035.46	$476,668.68	$516,203.06	$553,381.65	$235,951.59

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
35.1350.1010.0120	Acarreo en Kilometros Subsecuentes de materiales preoducto de la excavacíon de zanjas, en camion de volteo, en camino plano de terracería. (5.00 Km Subsecuentes).	MKM	654.09	8,234.99		154.43 $1,944.27 23.61 %	190.77 $2,401.79 29.17 %	208.94 $2,630.55 31.94 %	99.95 $1,258.38 15.28 %	654.09 $8,234.99 100.00 %
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	218.03	8,173.94		51.47 $1,929.61 23.61 %	63.59 $2,383.99 29.17 %	69.64 $2,610.80 31.94 %	33.33 $1,249.54 15.29 %	218.03 $8,173.94 100.00 %
35.1450.1030.0050	Muro de mampostería hecho a base de piedra braza, paño exterior a plomo asentada con mortero cemento arena proporción 1:3. Incluye: suministro, desperdicios y mano de obra.	M3	54.35	94,567.91			23.97 $41,707.32 44.10 %	30.38 $52,860.59 55.90 %		54.35 $94,567.91 100.00 %
35.2750.1300.1190	Reparación de toma domiciliaria. Incluye: suministro e instalación de polietileno de alta densidad RD-9 de 1/2 (1.00 m.) y 2 coples de reparación de bronce de 1/2" sistema compresión. No incluye excavaciones, rellenos, ni reposiciones de pavimentos.	PZA	25.00	9,003.00		9.61 $3,460.75 38.44 %	13.46 $4,847.22 53.84 %	1.93 $695.03 7.72 %		25.00 $9,003.00 100.00 %
40.1150.2010.0400	Ruptura con medios mecánicos de empedrado junteado en seco a hueso. Incluye la remoción del material producto de la ruptura, para un espesor de 15 cms., selección y recuperación de piedra bola hasta por un 60% material de ruptura.	M2	39.27	2,912.26		10.71 $794.25 27.27 %	14.99 $1,111.66 38.17 %	13.57 $1,006.35 34.56 %		39.27 $2,912.26 100.00 %
					Suma en la hoja	$0.00	$8,128.88	$52,451.98	$59,803.32	$2,507.92
					Suma acumulada	$15,035.46	$484,797.56	$568,655.04	$613,184.97	$238,459.51

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.1150.2010.0420	Ruptura con con medios mecánicos de Empedrado, junteado, emboquillado y asentado con mortero cemento - arena. Incluye la remoción del material producto de la ruptura, para un espesor de 15 cms., selección y recuperación de piedra bola hasta por un 60% material de ruptura.	M2	5.83	456.66		1.51 $118.28 25.90 %	2.26 $177.03 38.77 %	2.06 $161.35 35.33 %		5.83 $456.66 100.00 %
40.1150.2010.0500	Ruptura con medios mecánicos de Pavimento asfáltico de 7 a 10 cm de espesor. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M2	690.86	54,115.06		280.07 $21,937.88 40.54 %	392.10 $30,713.19 56.76 %	18.69 $1,463.99 2.71 %		690.86 $54,115.06 100.00 %
40.1150.2010.0400	Ruptura con medios mecánicos de empedrado junteado en seco a hueso. Incluye la remoción del material producto de la ruptura, para un espesor de 15 cms., selección y recuperación de piedra bola hasta por un 60% material de ruptura.	M2	7.28	539.88		0.99 $73.42 13.60 %	6.29 $466.46 86.40 %			7.28 $539.88 100.00 %
40.1150.2010.0130	Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto asfáltico, de un espesor de 10 cm. Incluye: carga a camión del material y acarreo al primer km.	M3	7.17	1,065.25			4.78 $710.16 66.67 %	2.39 $355.09 33.33 %		7.17 $1,065.25 100.00 %
					Suma en la hoja	$0.00	$22,129.58	$32,066.84	$1,980.43	$0.00
					Suma acumulada	$15,035.46	$506,927.14	$600,721.88	$615,165.40	$238,459.51

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.1300.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rigido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T.	M3	183.28	129,881.37			52.36 $37,104.91 28.57 %	86.02 $60,958.07 46.93 %	44.90 $31,818.39 24.50 %	183.28 $129,881.37 100.00 %
40.1400.1030.0040	Encofrado a base de mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento - arena en proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M3	23.74	39,038.29		4.15 $6,824.30 17.48 %	12.46 $20,489.35 52.49 %	7.13 $11,724.64 30.03 %		23.74 $39,038.29 100.00 %
				Suma en la hoja	$0.00	$6,824.30	$57,594.26	$72,682.71	$31,818.39	
				Suma acumulada	$15,035.46	$513,751.44	$658,316.14	$687,848.11	$270,277.90	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.1550.1020.0080	Pavimento asfáltico con carpeta de 8 cm de espesor, elaborada en caliente, compactada al 95% de su peso volumétrico Marshall. Incluye: riego de impregnación c/emulsión de rompimiento lento, a razón de 1.5 lt/m2., poreo, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, a razón de 1.5 lts/m2, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	690.86	299,764.15				345.43 $149,882.08 50.00 %	345.43 $149,882.07 50.00 %	690.86 $299,764.15 100.00 %
40.1550.1030.0060	Empedrado junteado y emboquillado en seco utilizando material seleccionado de la ruptura. Incluye: mano de obra.	M2	39.27	5,378.03				16.53 $2,263.78 42.09 %	22.74 $3,114.25 57.91 %	39.27 $5,378.03 100.00 %
40.1550.1030.0090	Reposición de empedrado con base de concreto hidráulico, utilizando material producto de la demolición. Incluye suministro adicional de piedra y todo el material y equipo necesario para su ejecución.	M2	5.83	2,790.65			0.85 $406.87 14.58 %	2.79 $1,335.49 47.86 %	2.19 $1,048.29 37.56 %	5.83 $2,790.65 100.00 %
40.1550.1030.0060	Empedrado junteado y emboquillado en seco utilizando material seleccionado de la ruptura. Incluye: mano de obra.	M2	7.28	997.00			0.72 $98.60 9.89 %	6.56 $898.40 90.11 %		7.28 $997.00 100.00 %
40.1550.1020.0015	Pavimento asfáltico con carpeta de 5 cm de espesor. Incluye: base hidráulica de grava cementada y compactada al 90 % Proctor de 20 cm de espesor.	M2	89.60	46,629.63				48.24 $25,105.06 53.84 %	41.36 $21,524.57 46.16 %	89.60 $46,629.63 100.00 %
				Suma en la hoja	$0.00	$0.00	$505.47	$179,484.81	$175,569.18	
				Suma acumulada	$15,035.46	$513,751.44	$658,821.61	$867,332.92	$445,847.08	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.1850.1080.0200	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 200 mm. de diámetro.	ML	4,485.40	506,670.78	830.62 $93,826.84 18.52 %	3,654.78 $412,843.94 81.48 %				4,485.40 $506,670.78 100.00 %
40.1850.2010.0200	Instalación de tubería de polietileno para alcantarillado alta densidad N-12 incluye: junteo, bajada del material para el diámetro de: 200 mm.	ML	4,485.40	185,291.87		1,048.53 $43,314.77 23.38 %	1,223.29 $50,534.11 27.27 %	1,339.79 $55,346.72 29.87 %	873.79 $36,096.27 19.48 %	4,485.40 $185,291.87 100.00 %
40.1850.6080.0201	Prueba neumática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario de acuerdo con las especificaciones de construcción. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML	4,485.40	66,518.48		1,048.53 $15,549.70 23.38 %	1,223.29 $18,141.39 27.27 %	1,339.79 $19,869.09 29.87 %	873.79 $12,958.30 19.48 %	4,485.40 $66,518.48 100.00 %
40.1850.6010.0150	Prueba neumática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 150 mm.	ML	188.00	2,705.32		24.88 $358.02 13.23 %	58.05 $835.34 30.88 %	63.58 $914.92 33.82 %	41.49 $597.04 22.07 %	188.00 $2,705.32 100.00 %
40.1850.2010.0150	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado, incluye: fletes, acarreos y maniobras locales puesto lab en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 150 mm de diámetro.	ML	188.00	7,144.00		24.88 $945.44 13.23 %	58.05 $2,205.90 30.88 %	63.58 $2,416.04 33.82 %	41.49 $1,576.62 22.07 %	188.00 $7,144.00 100.00 %
				Suma en la hoja	$93,826.84	$473,011.87	$71,716.74	$78,546.77	$51,228.23	
				Suma acumulada	$108,862.30	$986,763.31	$730,538.35	$945,879.69	$497,075.31	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.1850.1080.0150	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 150 mm. de diámetro.	ML	188.00	13,684.52	28.92 $2,105.09 15.38 %	159.08 $11,579.43 84.62 %				188.00 $13,684.52 100.00 %
40.2150.3030.0020	Suministro e instalación de codo de PAD alcantarillado de 45° por 160 mm de diámetro.	PZA	131.00	61,226.78		27.57 $12,885.67 21.05 %	36.19 $16,914.48 27.63 %	39.64 $18,526.94 30.26 %	27.60 $12,899.69 21.07 %	131.00 $61,226.78 100.00 %
40.2150.3030.0065	Suministro e instalación de "T" en "Y" de PAD de 200 x 150 mm. de diámetro. Incluye: accesorios complementarios.	PZA	131.00	101,188.33		27.57 $21,295.90 21.05 %	36.19 $27,954.24 27.63 %	39.64 $30,619.13 30.26 %	27.60 $21,319.06 21.07 %	131.00 $101,188.33 100.00 %
40.2450.3010.0100	Cancelación definitiva de línea existente de 25 y 30 cms en pozo de visita existente.	PZA	5.00	2,572.50		0.41 $210.94 8.20 %	1.75 $900.38 35.00 %	1.91 $982.70 38.20 %	0.93 $478.48 18.60 %	5.00 $2,572.50 100.00 %
40.2450.3010.0120	Taponamiento provisional de descarga para evitar la salida de aguas negras mientras se realiza la instalación de tubería para la conexión de la descarga, incluye: material, mano de obra y herramienta, para la colocación y quitado del tapón.	PZA	10.00	598.70			1.87 $111.96 18.70 %	7.18 $429.87 71.80 %	0.95 $56.87 9.50 %	10.00 $598.70 100.00 %
				Suma en la hoja	$2,105.09	$45,971.94	$45,881.06	$50,558.64	$34,754.10	
				Suma acumulada	$110,967.39	$1,032,735.25	$776,419.41	$996,438.33	$531,829.41	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.2500.1010.0020	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.00 m.	PZA	81.00	492,160.86		16.20 $98,432.17 20.00 %	22.68 $137,805.04 28.00 %	24.84 $150,929.33 30.67 %	17.28 $104,994.32 21.33 %	81.00 $492,160.86 100.00 %
40.2500.1010.0040	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m.	PZA	6.00	48,980.22			2.06 $16,816.54 34.33 %	3.94 $32,163.68 65.67 %		6.00 $48,980.22 100.00 %
40.2500.1010.0060	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cms. de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cms. de ancho con una profundidad de 1.50 mts.	PZA	7.00	70,909.02			5.17 $52,371.38 73.86 %	1.83 $18,537.64 26.14 %		7.00 $70,909.02 100.00 %
40.2500.1010.0080	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.75 m.	PZA	6.00	72,493.74		2.08 $25,131.16 34.67 %	3.92 $47,362.58 65.33 %			6.00 $72,493.74 100.00 %
					Suma en la hoja	$0.00	$123,563.33	$254,355.54	$201,630.65	$104,994.32
					Suma acumulada	$110,967.39	$1,156,298.58	$1,030,774.95	$1,198,068.98	$636,823.73

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.2500.1010.0100	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.00 m.	PZA	2.00	25,162.30			0.08	1.84	0.08	2.00
							$1,006.49	$23,149.32	$1,006.49	$25,162.30
							4.00 %	92.00 %	4.00 %	100.00 %
40.2500.1010.0140	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.50 m.	PZA	1.00	16,591.95				0.16	0.84	1.00
								$2,654.71	$13,937.24	$16,591.95
								16.00 %	84.00 %	100.00 %
40.2500.3030.0100	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita según plano (V.C. 1993); incluye: descarga, acarreos, material de consumo necesario para su colocación.	PZA	103.00	187,589.78		20.60	28.84	31.58	21.98	103.00
						$37,517.96	$52,525.14	$57,515.39	$40,031.29	$187,589.78
						20.00 %	28.00 %	30.66 %	21.34 %	100.00 %
40.2500.6000.0011	Prueba hidrostática para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba .	PZA	102.00	41,708.82		19.56	29.34	32.13	20.97	102.00
						$7,998.28	$11,997.42	$13,138.28	$8,574.84	$41,708.82
						19.18 %	28.76 %	31.50 %	20.56 %	100.00 %
40.2500.6000.0031	Prueba hidrostática para pozo de visita de 3.01 a 4.00 m de altura, de acuerdo con las especificaciones de construcción, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba.	PZA	1.00	617.21		0.19	0.28	0.31	0.22	1.00
						$117.27	$172.82	$191.34	$135.78	$617.21
						19.00 %	28.00 %	31.00 %	22.00 %	100.00 %
				Suma en la hoja	$0.00	$45,633.51	$65,701.87	$96,649.04	$63,685.64	
				Suma acumulada	$110,967.39	$1,201,932.09	$1,096,476.82	$1,294,718.02	$700,509.37	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

CASABE CONSTRUCTORA

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.2600.1005.0070	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento -arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	PZA	26.00	66,339.00			8.17	17.08	0.75	26.00
							$20,845.76	$43,579.62	$1,913.62	$66,339.00
							31.42 %	65.69 %	2.88 %	100.00 %
40.2600.1005.0071	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento -arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 80 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	PZA	105.00	255,504.90		20.72	29.01	31.77	23.50	105.00
						$50,419.63	$70,592.35	$77,308.48	$57,184.44	$255,504.90
						19.73 %	27.63 %	30.26 %	22.38 %	100.00 %
				Suma en la hoja	$0.00	$50,419.63	$91,438.11	$120,888.10	$59,098.06	
				Suma acumulada	$110,967.39	$1,252,351.72	$1,187,914.93	$1,415,606.12	$759,607.43	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

Descripción del proyecto: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (primera etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto

Núm de concurso: GEG-CEAG-LP-2024-15

Fecha de propuesta: 03/jul./2024

Inicio de obra: 25/jul./2024

Fin de obra: 27/nov./2024

Duración en días: 126

Ubicación: , ,

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total M.N.	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	01/oct./2024 31/oct./2024	01/nov./2024 30/nov./2024	Total
40.2700.1060.0042	Reparación de red de agua potable en tubería de pvc de 3", considerando 1 metro de tubo de pvc de 3" RD-26, 2 coples de reparación. Incluye: Excavación, relleno, mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta.	PZA	10.00	4,209.30			0.33	7.66	2.01	10.00
							$138.91	$3,224.32	$846.07	$4,209.30
							3.30 %	76.60 %	20.10 %	100.00 %
				Importe parcial	$110,967.39	$1,252,351.72	$1,188,053.84	$1,418,830.44	$760,453.50	
				Importe acumulado	$110,967.39	$1,363,319.11	$2,551,372.95	$3,970,203.39	$4,730,656.89	
				Porcentaje parcial	2.35 %	26.47 %	25.11 %	29.99 %	16.08 %	
				Porcentaje acumulado	2.35 %	28.82 %	53.93 %	83.92 %	100.00 %	
				Suma en la hoja	$0.00	$0.00	$138.91	$3,224.32	$846.07	
				Suma acumulada	$110,967.39	$1,252,351.72	$1,188,053.84	$1,418,830.44	$760,453.50	

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

ING ANGEL EDUARDO CÁZARES CABALLERO
APODERADO LEGAL